



Szczegół zjazdu indywidualnego
z kostki brukowej

Widok z góry




Przekrój B-B



Przekrój A-A

PROJ. KONSTRUKCJA ZJAZDU Z KOSTKI:	
8 cm	nawierzchnia z betonowej kostki brukowej
4 cm	podsyпка cementowo-piaskowa
20 cm	kruszywo łamane stab. mech. 0-31,5mm
15 cm	warstwa odsączająca z piasku
52 cm	



Jednostka projektująca: Tadeusz Żak ul. Sienkiewicza 231B; 39-400 Tarnobrzeg			Inwestor: Zarząd Dróg Powiatowych w Kolbuszowej
Nazwa inwestycji: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 218 R Kolbuszowa Dolna - Kopcie polegająca na budowie chodnika w km 4+886 - 5+193,50 oraz w km 5+208 - 5+570 w miejscowości Mechowiec			Stadium: Projekt Wykonawczy
Nazwa rysunku: SZCZEGÓŁ ZJAZDU			Data: 07.2019
BRANŻA DROGOWA			Skala:
Projektant:	mgr inż. Tadeusz Żak upr. nr 167A/Tbg/93		1:50
			Nr rysunku 7