

**KOSZTORYS OFERTOWY****BUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE POWIATOWEJ NR 1033 R  
OD KM 1 + 139 DO KM 4 + 600 W M. SPIE**

Lp	Normatyw	Opis	Obmiar	Cena jednostkowa	Razem
1	<b>Element: Budowa chodnika</b>				
1. 1.	<b>KNNR 00-01-0111-0100</b>	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.  UWAGI: D-01.01.01.	0.1610 km		
1. 2.	<b>KNNR 00-06-0101-0100</b>	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników - wariant 1  UWAGI: D-04.01.01.	454.2000 m2		
1. 3.	<b>KNNR 00-01-0205-0300</b>	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad. - wariant 1  UWAGI: D-02.00.01. D-02.01.01.	45.4200 m3		
1. 4.	<b>KNNR 00-06-0403-0300</b>	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej  UWAGI: D-08.01.01b.	161.0000 m		
1. 5.	<b>KNNR 00-06-0404-0500</b>	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową  UWAGI: D-08.03.01.	201.0000 m		
1. 6.	<b>KNNR 00-06-0104-0100</b>	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.15 cm .  UWAGI: D-04.02.01.	341.5000 m2		
1. 7.	<b>KNNR 00-06-0113-0500</b>	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm  UWAGI: D-04.04.02.	189.0000 m2		
1. 8.	<b>KNNR 00-06-0113-0600</b>	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm  UWAGI: D-04.04.02.	152.5000 m2		
1. 9.	<b>KNNR 00-06-0502-0200</b>	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - wariant 1  UWAGI: D-05.03.23.	189.0000 m2		
1.10.	<b>KNNR 00-06-0502-0300</b>	Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - wariant 1  UWAGI: D-05.03.23	152.5000 m2		
1.11.	<b>KNNR 00-06-0109-0100</b>	Podbudowy betonowe gr.10 cm pod ściekiem  UWAGI: D-08.05.01.	64.4000 m2		
1.12.	<b>KNNR 00-06-0502-0300</b>	Ściek z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - wariant 1  UWAGI: D-08.05.01.	64.4000 m2		
			<b>RAZEM KOSZTORYS NETTO:</b>		
			<b>VAT 23 %:</b>		
			<b>RAZEM KOSZTORYS BRUTTO:</b>		