

KOSZTORYS OFERTOWY
na wykonanie remontu drogi powiatowej Nr 1 325 R
Blizna – Leszcze – Przedbórz – Poręby Kupieńskie w km 5+567 – 7+590
w m. Leszcze, Huta Przedborska

L.p.	INDEKS NR SST	Opis; wyszczególnienie robót	Jedn. miary	Ilość	Cena Jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1.	KNNR-6 T 0108/02 D-04.03.01 D-05.03.01	Mechaniczne wyrównanie do profilu istniejącej nawierzchni bitumicznej betonem asfaltowym AC 11W na średnią grubość 4cm dla ruchu KR-2 km 5+567 – 7+590 Mg – 2023x5,6x0,100 = 1132,88	Mg	1 133		
2.	KNNR-6 T 0309/02/03 D-04.03.01 D-05.03.01	Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S o grubości warstwy 5cm dla ruchu KR -2 km 5+567 – 7+590 m ² – 2023x5,50 = 11 126,5	m ²	11 127		
3.	KNNR-6 T 0113/04 D-04.04.00 D-04.04.02	Umocnienie poboczy kruszywem kamiennym łamanym 0-31,5 mm o grubości warstwy 10cm z mechanicznym zagęszczeniem km 5+567 – 7+590 m ² - 2023x0,75x2 = 3034,5	m ²	3 035		
4.	KNR2-31 T 0816/02 KNR19-01 T0118-1300 D-01.02.04	Rozebranie części przelotowej istniejących przepustów pod zjazdami z rur betonowych o średnicy 40cm z odwiezieniem gruzu na odl. 1km m – 31x5=155	m	155		
5.	KNNR-1 T0210/03 D-06.02.01	Wykonanie wykopu w gruncie kat. III pod ułożenie rur na zjazdach ze złożeniem urobku obok wykopu m ³ - 31x6x1,0x0,8= 148,8	m ³	149		
6.	KNNR-6 T0605/01/ 06 D-06.02.01	Wykonanie części przelotowej zjazdów z rur PEHD SN-8 o średnicy 40cm na ławie z kruszywa łamanego o grub. 15cm m- 31x6=186	m	186		

7.	KNNR-1 T0319/02 D-06.02.01	Zasypanie wykopów gruntem złożonym obok wraz z zagęszczeniem $m^3 - 149$	m^3	149		
8.	KNNR-6 T1302/02 D-06.02.02	Odmulenie istniejących rowów na średnią głębokość 20cm z wyprofilowaniem dna i skarp $m - 2023 \times 2 - 186 = 3860$	m	3860		
Razem wartość netto:						
Podatek VAT 23%:						
Ogółem brutto:						