

KOSZTORYS OFERTOWY
na wykonanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1 232 R
Huta Przedborska – Kamionka w km 0+980 – 2+157
w miejscowości Huta Przedborska

L.p.	INDEKS NR SST	Opis; wyszczególnienie robót	Jedn. miary	Ilość	Cena Jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1.	KNNR-6 T0103/03 D-04.01.01	Mechaniczne wyrównanie do profilu istniejącej nawierzchni żwirowej wraz z zagęszczeniem km 0+980 – 2+157 $m^2 - 1177 \times 5,30 = 6238,1$	m^2	6238		
2.	KNNR-6 T0113/02 D-04.04.03	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie o grubości warstwy 20cm km 0+980 – 2+157 $m^2 - 1177 \times 5,30 = 6238,1$	m^2	6238		
3.	KNNR-6 T0308/01 D-04.03.01 D-050305g	Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 11W o grubości warstwy 3cm dla ruchu KR-2 km 0+980 – 2+157 $m^2 - 1177 \times 5,10 = 6002,7$	m^2	6003		
4.	KNNR-6 T 0309/02/03 D-04.03.01 D-050301c	Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S o grubości warstwy 5cm dla ruchu KR -2 km 0+980 – 2+157 $m^2 - 1177 \times 5,00 = 5885,00$	m^2	5885		
5.	KNNR-1 T 0202/07 0208/02 0311/01 0408/03 D-02.00.01 D-02.03.01	Uzupełnienie poboczy gruntem kat. I-II pozyskanym przez wykonawcę własnym staraniem wraz z formowaniem i zagęszczeniem km 0+980 – 2+157 $m^3 - 1177 \times 0,50 \times 2 \times 0,28 =$ 329,56	m^3	330		
Razem wartość netto:						
Podatek VAT 23%:						
Ogółem brutto:						