

Ślepy kosztorys

Lp	Normatyw	Opis					
Nazwa nakładu		Jm	Norma	Wsp.	Ilość	Cena	Wartość
	Element 1. Wykonanie chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej nr 1 204 R Majdan Królewski-Raniżów w miejscowości Lipnica DŁ. 252 mb.						
	Obmiar = 0.0000						
	mn. R = 1.00 mn. M = 1.00 mn. S = 1.00						
1. 1.	KNR 02-31-0816-0300	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 60 cm Obmiar = 52.0000 m	52.0000				
1. 2.	KNNR 00-04-1310-0600	Rury betonowe o złączach na zakład z opaską z zaprawy cementowej i papy o śr. 400 mm Obmiar = 150.0000 m	150.0000				
1. 3.	KNNR 00-04-1413-0100	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m Obmiar = 1.0000 studnia	1.0000				
1. 4.	KNNR 00-04-1424-0200	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu Obmiar = 5.0000 szt.	5.0000				
1. 5.	KNNR 00-04-1711-0200	Przylącze kanalizacyjne z rur betonowych - rurociągi o śr. 200 mm Obmiar = 7.5000 m	7.5000				
1. 6.	KNNR 00-01-0202-0800	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km na dokopie wraz z transportem gruntu na nasyp (zasypianie rowu). Grunt pozyskuje wykonawca własnym staraniem i na własny koszt. Obmiar = 150.0000 m3	150.0000				
1. 7.	KNNR 00-06-0113-0200	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm (zjazdu) Obmiar = 130.0000 m2	130.0000				
1. 8.	KNNR 00-06-0105-0400	Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicznie o gr.15 cm Obmiar = 504.0000 m2	504.0000				
1. 9.	KNNR 00-06-0403-0300	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej Obmiar = 252.0000 m	252.0000				
1.10.	KNNR 00-06-0404-0100	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową Obmiar = 252.0000 m	252.0000				
1.11.	KNNR 00-06-0502-0201	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem . Obmiar = 504.0000 m2	504.0000				

Wartość netto
 Podatek VAT 22 %
 Wartość brutto

