

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

DOKUMENTACJA OKREŚLAJĄCA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Wstęp

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z koszeniem traw i chwastów z poboczy gruntowych dróg powiatowych na terenie działania ZDP Kolbuszowa w 2012 r.

2. Zakres zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia są roboty polegające koszeniu trawy i chwastów na poboczach gruntowych przy drogach powiatowych:

Zadanie nr 1. Drogi powiatowe przebiegające przez teren gminy Cmolas, Niwiska, Kolbuszowa.

o powierzchni 203 472 m², łącznie dwie krotności **406 944 m² = 40.6944 ha**;

Zadanie nr 2. Drogi powiatowe przebiegające przez teren gminy Raniżów, Dzikowiec, Majdan Królewski.

o powierzchni 138 847 m², łącznie dwie krotności **277 694 m² = 27.76948 ha**;

3. Obowiązki Wykonawcy robót

- a) oznakowanie robót zgodnie z projektem oznakowania
- b) wyposażenie pojazdów i sprzęt w lampy błyskowe koloru pomarańczowego
- c) wyposażenie pracowników w kamizelki ostrzegawcze koloru pomarańczowego
- d) prowadzenie robót w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu i nie utrudniający ruch pojazdów i pieszych
- e) przestrzeganie przepisów bhp
- f) przestrzeganie uwag i zaleceń pracowników Rejonu Dróg Wojewódzkich nadzorujących wykonywanie robót
- g) nieodpłatne wykonanie poprawek w przypadku stwierdzenia wadliwego wykonania robót
- h) wycięcie traw i chwastów w miejscach niedostępnych, tzn. pod barierami i poręczami, wokół słupków znaków drogowych, słupków hektometrowych oraz drzew.
- i) roboty objęte zamówieniem Wykonawca będzie prowadził w godzinach najmniejszego ruchu
- j) Zamawiający oczekuje wykonania robót w sposób mechaniczny gwarantujący szybki postęp i dobrą jakość robót.

4. Warunki odbioru robót

- a) po zgłoszeniu przez Wykonawcę robót do ich odbioru częściowego w ciągu 7 (siedmiu) dni zostanie wykonany komisyjny odbiór z udziałem przedstawiciela Zamawiającego
- b) z przeprowadzonego odbioru częściowego zostanie sporządzony protokół, który podpisują przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy
- c) protokół odbioru częściowego stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT.

5. Sposób realizacji zamówienia i wymagania techniczne

Mechaniczne koszenie traw i chwastów z poboczy dróg, w obrębie skrzyżowań z drogami podporządkowanymi, po wewnętrznych stronach łuków w zakresie zwiększonym - w celu zapewnienia widoczności dla kierujących pojazdami oraz ręczne wykaszanie wokół drzew, słupków do znaków, konstrukcji tablic drogowych, słupków hektometrowych oraz pod poręczami drogowymi.

Wykonawca rozpocznie wykonywanie usługi, po podpisaniu protokołu przekazania terenu pasa drogowego, nie później niż w terminie dwóch dni od daty otrzymania pisemnego zlecenia. Czas realizacji jednego zlecenia nie może przekroczyć okresu tygodnia, licząc od dnia przekazania terenu na wykonanie określonego zadania.

Termin wykonania

- a) Pierwsze koszenie
Termin rozpoczęcia robót : około 15 czerwca 2012 r.

Termin zakończenia robót : około 28 czerwca 2012 r.
- a) Drugie koszenie
Termin rozpoczęcia robót : około 20 sierpnia 2012 r.

Termin zakończenia robót : około 05 września 2012 r.

6. Prace przy koszeniu poboczy należy prowadzić w sposób następujący:

- oznakować roboty zgodnie z Instrukcją oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym dla robót szybko postępujących oraz oznakowanie odcinków dróg na których aktualnie wykonywane będą prace znakami A-14 i podaniem długości danego odcinka,
- ciągniki muszą obowiązkowo być wyposażone w błyskowe lampy ostrzegawcze koloru pomarańczowego,
- wymagane jest wykonanie koszenia kosiarkami rozdrabniającymi – bijakowymi,
- wykaszanie wokół drzew, słupków i pod poręczami wykonać kosami mechanicznymi lub kosą tradycyjną.

7. Bezpieczeństwo i higiena pracy:

- kosiarki i sprzęt drobny stosowany przy robotach musi być sprawny i sprawdzony przed użyciem,
- pracownicy zatrudnieni przy w/w pracach powinni posiadać odzież i obuwie ochronne oraz wyposażeni być w sprzęt ochrony osobistej (rękawice, kamizelki ostrzegawcze),
- niedopuszczalne jest prowadzenie robót w warunkach złej widoczności t. j. podczas mgły, ulewnego deszczu, po zmierzchu,
- prowadzenie w strefie roboczej w tym samym czasie innych prac jest zabronione,
- stosowany przy koszeniu sprzęt musi być sprawny i sprawdzony przed użyciem, a narzędzia ostre i prawidłowo osadzone.

7. Odpowiedzialność Wykonawcy :

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za:

- prawidłowe prowadzenie robót,
- oznakowanie robót, maszyn oraz pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- oznakowanie odcinków dróg na których wykonywane są roboty znakami A-14,
- szkody na rzecz osób trzecich w związku z prowadzonymi robotami.

8. Rozliczenie z tytułu realizacji zamówienia :

Rozliczenie będzie się odbywało na podstawie dokonanych odbiorów koszenia i protokołów częściowego odbioru robót podpisanych przez przedstawicieli Wykonawcy oraz Zamawiającego, po wykonaniu koszenia w rozliczeniu miesięcznym.

Na tej podstawie wystawiane będą faktury VAT.

