



SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY ZJAZDU INDYWIDUALNEGO
skala 1:50



PRZĘKRÓJ 1-1

PRZĘKRÓJ 2-2
skala 1:50



- 1 ISTNIEJĄCA NAWIERZCHNIA JEZDNI
- 2 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDÓW INDYWIDUALNYCH (kostka betonowa)
- 8 cm - warstwa ścieralna z kostki betonowej
 - 4 cm - podsypka cementowo- piaskowa
 - 20 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm
 - 15 cm - warstwa odsączająca z piasku

Jednostka projektująca: Zbigniew Kotulski ul. Paderewskiego 65; 39-400 Tarnobrzeg			Inwestor: Zarząd Dróg Powiatowych w Kolbuszowej
Nazwa inwestycji: Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1 225 R Kosowy-Kamionka-Sędziszów Młp. od km 8+980 do km 9+363 w miejscowości Niwiska			Stadium: Materiały do zgłoszenia robót
Nazwa rysunku: SZCZEGÓŁ ZJAZDU INDYWIDUALNEGO			Data: 11.2013
BRANŻA DROGOWA			Skala: 1:50
Projektant:	mgr inż. Zbigniew Kotulski upr. nr 165A/Tbg/94		Nr rysunku 5
Sprawdzający:	mgr inż. Tadeusz Żak upr. nr 167A/Tbg/93		