



Szczegół zjazdu

Widok z góry




Przekrój



KONSTRUKCJA ZJAZDU

8 cm	nawierzchnia z betonowej kostki brukowej
4 cm	podsyпка cementowo-piaskowa
20 cm	kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0-31,5mm
15 cm	warstwa odsączająca z piasku



Jednostka projektująca: Zbigniew Kotulski ul. Paderewskiego 65; 39-400 Tarnobrzeg			Inwestor: Zarząd Dróg Powiatowych w Kolbuszowej
Nazwa inwestycji: Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1 212 R Lipnica - Dzikowiec - Widelka od km 0+040,00 do km 0+364,40 w miejscowości Lipnica			Stadium: Projekt Budowlany
Nazwa rysunku: SZCZEGÓŁ ZJAZDU			Data: 11.2014
BRANŻA DROGOWA			Skala: 1:50 Nr rysunku 6
Projektant:	mgr inż. Zbigniew Kotulski upr. nr 165A/Tbg/94		
Sprawdzający:	mgr inż. Tadeusz Żak upr. nr 167A/Tbg/93		
Opracował:	mgr inż. Grzegorz Jamróz		