


Szczegół zjazdu

Widok z góry



Przekrój


krawężnik 15x30cm zaniżony

zjazd indywidualny  
szer. wg planu sytuacyjnego

KONSTRUKCJA ZJAZDU

8 cm	nawierzchnia z betonowej kostki brukowej
4 cm	podsyпка cementowo-piaskowa
20 cm	kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0-31,5mm
15 cm	warstwa odsączająca z piasku

obrzeże betonowe 8x30cm na ławie bet. C8/10



Jednostka projektująca: <b>Zbigniew Kotulski</b> ul. Paderewskiego 65; 39-400 Tarnobrzeg			Inwestor: Zarząd Dróg Powiatowych w Kolbuszowej
Nazwa inwestycji: Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1 222 R Jagodnik-Cmolas-Mechowiec-Dzikowiec od km 9+470 do km 9+926 w miejscowości Mechowiec			Stadium: Projekt Budowlany
Nazwa rysunku: <b>SZCZEGÓŁ ZJAZDU</b>			Data: 11.2014
BRANŻA DROGOWA			Skala: 1:50
Projektant:	mgr inż. Zbigniew Kotulski upr. nr 165A/Tbg/94		
Sprawdzający:	mgr inż. Tadeusz Żak upr. nr 167A/Tbg/93		Nr rysunku <b>8</b>
Opracował:	mgr inż. Grzegorz Jamróż		