



Szczegół zjazdu



pobocze z kruszywa łamanego
stabilizowanego mechanicznie 0-31,5mm

KONSTRUKCJA ZJAZDU

4 cm	warstwa ścieralna z AC8S
5 cm	warstwa wiążąca z AC11W
20 cm	kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0-31,5mm
istniejąca konstrukcja zjazdu	



Jednostka projektująca: Zbigniew Kotulski ul. Paderewskiego 65; 39-400 Tarnobrzeg			Inwestor: Zarząd Dróg Powiatowych w Kolbuszowej
Nazwa inwestycji: Przebudowa drogi powiatowej Nr 2 150 R Kupno-Bratkowice-Trzciana w km 3+092 do km 5+915 w miejscowości Poręby Kupieńskie			Stadium: Materiały do zgłoszenia robót Projekt Wykonawczy
Nazwa rysunku: SZCZEGÓŁ ZJAZDU			Data: 05.2017
BRANŻA DROGOWA			Skala:
Projektant:	mgr inż. Zbigniew Kotulski upr. nr 165A/Tbg/94		1:50
			Nr rysunku 4