

PRZEDMIAR

na wykonanie zadania:

"Przebudowa drogi powiatowej nr 1209 R Zielonka - Korczowiska w km 0+000 do km 2+565
i w km 5 + 660 do km 8 + 223 w miejscowości Zielonka i Korczowiska"

Lp	Normatyw	Opis	Suma
1	ANALIZA WŁASNA	Ścięcie zawyżonych poboczy gruntowych na grubość do 15 cm z odwozem ścinki na odkład. [2565*1.2*2+2563*1.0*2]	11282
		UWAGI: D-06.03.01.	
		Jm. m2 Razem:	11282
2	KNNR 00-06-0108-0200	Mechaniczne wyrównanie do profilu istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym AC 11W na śr. gr. 4 cm dla ruchu KR-2. [(2565+2563)*5.6*0.1+82.5*0.1]	2880
		UWAGI: D-05.03.05b.	
		Jm. t Razem:	2880
3	KNNR 00-06-0309-0200	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S o grubości warstwy 5 cm. Kategoria ruchu KR-2. [(2565+2563)*5.5+83]	28287
		UWAGI: D-05.03.05a.	
		Jm. m2 Razem:	28287
4	KNNR 00-06-0204-0500	Utwardzenie poboczy kruszywem łamanym 0-31.5 o gr. warstwy 10 cm [(2565+2563)*0.75*2]	7692
		UWAGI: D-04.04.00.	
		Jm. m2 Razem:	7692
5	KNNR 00-06-1302-0200	Odmulenie i oczyszczenie istniejących rowów z wyprofilowaniem dna i skarp śr. gr. do 40 cm [(2565*2)-155+(2563*2)-505]	9596
		UWAGI: D-06.04.01.	
		Jm. m Razem:	9596