


Szczegół zjazdu indywidualnego

Widok z góry




Przekrój B-B

Przekrój A-A

obrzeże betonowe 8x30cm  
na ławie bet. C8/10

KONSTRUKCJA ZJAZDU INDYWIDUALNEGO

|       |                                                   |
|-------|---------------------------------------------------|
| 8 cm  | nawierzchnia z betonowej kostki brukowej          |
| 4 cm  | podsyпка cementowo-piaskowa 1:4                   |
| 20 cm | kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0-63mm |
| 15 cm | warstwa odsączająca z piasku                      |
| 47 cm |                                                   |



CAMINO  
Projektowanie i Obsługa Inżynierska  
Budownictwa Drogowego  
Krzysztof Filewicz  
27-600 Sandomierz, ul. Słoneczna 12  
Tel. 881-577-707

PROJEKTANT:  
mgr inż. KRZYSZTOF FILEWICZ  
nr upr. SWK/0145/POOD/14

PROJEKTOWANY OBIEKT:  
PRZEBUDOWA CHODNIKA DLA PIESZYCH PRZY DRODZE POWIATOWEJ  
NR 1 212 R LIPNICA - DZIKOWIEC - WIDELKA  
OD KM 3+506 DO KM 4+901 W MIEJSCOWOŚCI DZIKOWIEC

INWESTOR: ZDP W KOLBUSZOWEJ  
ul. 11-go LISTOPADA 10, 36-100 KOLBUSZOWA  
STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY

TEMAT RYSUNKU:  
SZCZEGÓŁ ZJAZDU

|                                                                        |  |                  |                      |
|------------------------------------------------------------------------|--|------------------|----------------------|
| PROJEKTANT:<br>mgr inż. KRZYSZTOF FILEWICZ<br>nr upr. SWK/0145/POOD/14 |  | BRANŻA:<br>DROGI | NR RYSUNKU:<br><br>4 |
|                                                                        |  | SKALA:<br>1:50   |                      |
|                                                                        |  | DATA:<br>03.2018 |                      |